

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kablami	m ³		
d.1	1011-02	0.8*0.6*2.2	m ³	1.06	
				RAZEM	1.06
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek obitych płytami pilśniowymi (4.1+2)*2.8	m ²		
d.1	0427-07		m ²	17.08	
				RAZEM	17.08
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych twardych (7+9.2)*2*2.8+(3.45+5.8)*2*2.8+(3.4+5.8)*2*2.8-0.95*1.5*5-1.5*1.5*4-0.9*2*7	m ²		
d.1	0426-04		m ²	165.32	
				RAZEM	165.32
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 7*9.2+3.45*5.8+3.4*5.8+2.3*5.1	m ²		
d.1	0429-06		m ²	115.86	
				RAZEM	115.86
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półpast	m ²		
d.1	0428-02	- poz 4	m ²	115.86	
				RAZEM	115.86
6	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	16*7+15.2	m	127.20	
				RAZEM	127.20
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z demontażem drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	0427-07	5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
2 Podłogi i posadzki					
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	104.13*0.1	m ³	10.41	
				RAZEM	10.41
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B10	m ³		
d.2	1101-01	104.13*0.1	m ³	10.41	
				RAZEM	10.41
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 104.13	m ²		
d.2	0607-01		m ²	104.13	
				RAZEM	104.13
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-0,033 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 8cm. 104.13	m ²		
d.2	0609-03		m ²	104.13	
				RAZEM	104.13
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 104.13	m ²		
d.2	0607-01		m ²	104.13	
				RAZEM	104.13
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm z tartę na ostro z dodatkiem zbrojenia rozproszonego z włókna polipropylenowego 0,9 kg./m3 104.13	m ²		
d.2	1102-01		m ²	104.13	
				RAZEM	104.13
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotkość = 3 104.13	m ²		
d.2	1102-03		m ²	104.13	
				RAZEM	104.13
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną w pom. kuchni i WC o wsp. antypoślizgu R-11 3.45*5.8-0.36	m ²		
d.2	1118-06		m ²	19.65	
				RAZEM	19.65
16	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 23.7	m		
d.2	1119-01		m	23.70	
				RAZEM	23.70
17	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną o wsp. antypoślizgu R-11	m ²		
d.2	1118-06				

11.05.2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.4*5.8+7*9.2	m ²	84.12	
				RAZEM	84.12
18	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 40x40 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2	1119-01	46.3	m	46.30	
				RAZEM	46.30
3 Roboty uzupełniające stropodachu wraz z izolacją termiczną					
19	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.25 m ²	szt.		
d.3	0437-09	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka (uszkodzona podczas pożaru)	m		
d.3	0405-09	5.8	m	5.80	
				RAZEM	5.80
21	KNR 4-01	Wstawienie stojaków z krawędziaków	m		
d.3	0405-02	5.4	m	5.40	
				RAZEM	5.40
4 Ścianki działowe - wydzielenie pomieszczenia dla WC.					
22	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych	m		
d.4	0405-01	4.3	m	4.30	
				RAZEM	4.30
23	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodporne rg. 12,5mm. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym	m ²		
d.4	02 2003-03	jednowarstwo 100-01 (2.1+1.5)*2.8-0.9*2.05	m ²	8.24	
				RAZEM	8.24
24	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.4	202 2012-04	(2+1.5)*2*2.8-0.9*2.05-0.95*1.5	m ²	16.33	
				RAZEM	16.33
25	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²		
d.4	0829-03	(2+1.5)*2*2-0.9*2-0.95*1.3	m ²	10.97	
				RAZEM	10.97
26	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem pom. WC.	m ²		
d.4	02 1510-03	16.33-10.97	m ²	5.36	
				RAZEM	5.36
5 Obicie ścian i sufitów					
27	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm. wodo-ognioodpornych na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu w pom. kuchni i WC.	m ²		
d.5	202 2028-01	3.45*5.8-0.36	m ²	19.65	
				RAZEM	19.65
28	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioochronnych gr. 12,5mm. na ścianach na ruszcie drewnianym w pom. kuchni i WC.	m ²		
d.5	202 2027-02	(5.8+5.7+3.45+3.35)*2.8-0.9*2*2-0.95*1.5*3	m ²	43.37	
				RAZEM	43.37
29	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. z listew drewnianych na stropach	m ²		
d.5	2007-02	3.4*5.8+7*9.2-7*0.2*11	m ²	68.72	
				RAZEM	68.72
30	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton ognioodpornych gr. 12,5mm. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.5	2006-04	3.4*5.8+7*9.2-7*0.2*11	m ²	68.72	
				RAZEM	68.72
31	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. z listew drewnianych na ścianach (słupki 100x60mm.) mocowanych przewiązkami perforowanymi do bali co 40cm. uprzednio pokrytych zabezpieczającym środkiem przed szkodnikami i działaniem wilgoci z zachowaniem około 2-3cm. pionową szczelinę powietrzną pomiędzy ścianą z bali a szkieletem drewnianym.	m ²		
d.5	2007-01	(7+9.2)*2*2.8+(3.4+5.8)*2*2.8-0.9*2*5-0.95*1.5*2-1.5*1.5*4	m ²	121.39	
				RAZEM	121.39
32	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt SU-PERROCK układanych na sucho między słupkami gr. 10cm. i wsp. przen. ciepła 0,035W/m ² *K	m ²		
d.5	0613-06	121.39	m ²	121.39	
				RAZEM	121.39

11.05.2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 2 d.5 0604-02	Izolacja z folii wysokoparizolacyjna przymocowana do konstrukcji drewnianej 121.39	m ² m ²	 121.39	
				RAZEM	121.39
34	KNR 2-02 d.5 2006-03	Okladziny z płyt gips.-karton ognioodpornych (suche tynki gips.) pojedyncze gr. 12,5mm. na ścianach na rusztach 121.39	m ² m ²	 121.39	
				RAZEM	121.39
35	KNR 2-02 d.5 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. 1m z płyty MDF gr. 2,5cm. i szer. 25cm.w kolorze złotego dębu. 5	szt szt	 5.00	
				RAZEM	5.00
36	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. 1,55m z płyty MDF gr. 2,5cm, i szer. 25cm. w kolorze złotego dębu 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
37	KNR-W 2- d.5 02 20203-02 analogia	Obicie belek stropowych deską profilowaną. 0,4*7*11	m ² m ²	 30.80	
				RAZEM	30.80
38	KNR-W 2- d.5 02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 0,4*7*11	m ² m ²	 30.80	
				RAZEM	30.80
6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna					
39	KNR-W 2- d.6 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone (pow. 0,25m2) jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe 0.9*2	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
40	KNR-W 2- d.6 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2*3	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
41	KNR-W 2- d.6 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2*3	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
7 Szpachlowanie i malowanie					
42	NNRNKB d.7 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 121.39	m ² m ²	 121.39	
				RAZEM	121.39
43	NNRNKB d.7 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 68.72	m ² m ²	 68.72	
				RAZEM	68.72
44	KNR 0-12 d.7 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej w pom. kuchni (2.1+1.6+3.7+3.45)*2-0.95*1.3*2	m ² m ²	 19.23	
				RAZEM	19.23
45	KNR 0-17 d.7 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperia o wys. 1,4m. (5.8+2.1+1.85+7*2+9.2*2+3.4*2+5.8*2)*1.4-0.9*1.4*6-0.95*0.7*2-1.5*0.7*4	m ² m ²	 71.68	
				RAZEM	71.68
46	KNR 0-17 d.7 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. 71.68	m ² m ²	 71.68	
				RAZEM	71.68
8 Instalacja wodociągowa wewnętrzna					
47	KNNR 4 d.8 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.5	m m	 2.50	
				RAZEM	2.50
48	KNNR 4 d.8 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.6	m m	 6.60	
				RAZEM	6.60

11.05.2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
49 d.8	KNR 0-34 0101-10	Isolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 9.1	m m	 9.10	
				RAZEM	9.10
50 d.8	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
51 d.8	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
52 d.8	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
53 d.8	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
54 d.8	KNNR 4 0122-06	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
55 d.8	KNNR 4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
56 d.8	KNR 0-35 0216-10	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
57 d.8	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 9.85	m m	 9.85	
				RAZEM	9.85
58 d.8	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna					
59 d.9	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.1	m m	 5.10	
				RAZEM	5.10
60 d.9	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
61 d.9	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
62 d.9	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
63 d.9	KNNR 4 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
64 d.9	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 55cm. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
65 d.9	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00

11.05.2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
66	KNNR 4	Zlewozmywaki stalowe dwukomorawy na szafce	szt.		
d.9	0229-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
d.9	1021-07	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.9	0233-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 Ogrzewanie kominkowe					
69		Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozprawieniem i obudową instalacji i wkładu kominkowego o mocy 18kW z szybą pryzmatyczną - rodzaj i wkład uzgodnić z zamawiającym.	kpl.		
d.10	wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 Podjazd dla osób niepełnosprawnych					
70	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
d.11	0310-01	7.5*3.0*0.8	m ³	18.00	
				RAZEM	18.00
71	KNR 2-02	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m ²		
d.11	0206-01	7.12*1.3+2.5*1.3+3.72*0.9	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
72	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.11	0320-02	18.0-3.16	m ³	14.84	
				RAZEM	14.84
73	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.11	1101-07	5.6*1.2*0.1+2.4*1.2*0.1+2.3*1.2*0.1	m ³	1.24	
				RAZEM	1.24
74	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B15	m ³		
d.11	1101-01	1.24	m ³	1.24	
				RAZEM	1.24
75	1,24/0,1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.11		1.24/0.1	m ²	12.40	
				RAZEM	12.40
76	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe dla osób niepełnosprawnych z słupków osadzonych i zabetonowane w ścianach betonowych	m		
d.11	1207-04	13.1	m	13.10	
				RAZEM	13.10
77	KNR 2-02	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
d.11	1208-03	7.5	m	7.50	
				RAZEM	7.50
12 Wyposażenie					
78		Dostawa łóżek składanych	szt.		
d.12	kalk. własna	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00

11.05.2018