

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej
ADRES INWESTYCJI : 17-204 Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, nr geod. dz. 249
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65
BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Patejuk, upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2024r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLAC ZABAW I SIŁOWNIA			
1.1	45200000-9	PLAC ZABAW			
1	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż na kotwach stalowych lub stopach zintegrowanego placu zabaw o konstrukcji drewnianej (domek, falista zjeżdżalnia dopuszczalna z tworzywa sztucznego o długości 2-3m, boccianie gniazdo, huśtawka, zjeżdżalnia tuba z tworzywa sztucznego, strefa piknikowa (stolik, ławeczka, piskownica w dolnej części), podwyższona ścianka wspinaczkowa - 150cm, pomost linowy z równoważnią) SKŁAD ZESTWU: (wieża zadaszona, zjeżdżalnia, pomosty, drabina, trap wspinaczkowy linowy)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli krzyżakowej (Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska - aluminiowe pokryte gumą)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA			
3	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż na fundmencie betonowym urządzenia jeździec	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż na fundmencie betonowym urządzenia biegacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż na fundmencie betonowym urządzenia orbitek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż na fundmencie betonowym urządzenia wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		MAŁA ARCHITEKTURA			
7	d.2 KNR 2-01 0310-04	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI) stopy 0.30*0.60*0.5*(2*4+2)	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
8	d.2 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B20 0.90	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
9	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem (nogi wykonane z betonu płukanego, deski impregnowane wysokość 90cm, wysokość siedziska 45cm szerokość 40cm, długość 200cm)	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
10	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej placu zabaw i siłowni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż typowego kosz stalowego z daszkiem. Wkład o pojemności 35 l wykonany z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998