

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W GRABOWCU

Adres inwestycji: Grabowiec gm. Dubicze Cerkiewne
Zamawiający: Gmina w Dubiczach Cerkiewnych
17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROZBUDOWA I NADBUDOWA CENTRUM KULTURY W GRABOWCU [CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych]	
Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe	
1. KNR 4-04 0510-0200 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami Jednostka: 1 m3	2,1120
2. KNR 4-04 0109-0400 Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły. Rozebranie ręczne kominów wolnostojących; przy użyciu klinów i młotów Jednostka: 1 m3	2,6000
3. KNR 4-04 0405-0300 Rozebranie drewnianych podłóg i legarów. Podłóg białych na wpust Jednostka: 1 m2	153,4000
4. KNR 4-01 0429-0600 Rozebranie elementów stropów drewnianych. Podsufitki z płyt pilśniowych Jednostka: 1 m2	153,4000
5. KNR 4-01W 0440-0600 Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych (analogia) Jednostka: 1 m2	178,7400
6. KNR 4-04 0404-0500 Rozebranie ścian z okrągłaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych. Ścianki działowe z łąt i rygli Jednostka: 1 m2	26,7300
7. KNR 4-04 0404-0200 Rozebranie ścian z okrągłaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych. Ściany zewnętrzne z bali (pomieszczenie gospodarcze) Jednostka: 1 m2	46,4600
8. KNR 4-01 0432-0200 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.od 1 m2 do 2 m2 Jednostka: 1 szt	3,0000
9. KNR 4-01 0432-0300 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.ponad 2 m2 Jednostka: 1 m2	21,9300
10. KNR 4-04 0405-0400 Rozebranie drewnianych podłóg i legarów. Legarów Jednostka: 1 m	91,2500
11. KNR 4-01W 0440-0500 Rozebranie stropów drewnianych. Podsufitki z desek nieotynkowanych Jednostka: 1 m2	153,4000

Opis robót	Ilość robót
12. KNR 4-01 0429-0100 Rozebranie elementów stropów drewnianych. Polepy. polep Jednostka: 1 m2	108,7000
13. KNR 4-04 0403-0100 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowania dachu w odstępach Jednostka: 1 m2	108,7000
14. KNR 4-01 0511-0300 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2	233,4000
15. KNR 4-01 0430-0500 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołączenie dachu - odstęp lat ponad 24 cm Jednostka: 1 m2	233,4000
16. KNR 4-04 0403-0400 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Więźb dachowych prostych Jednostka: 1 m2	233,4000
17. KNR 4-01W 0440-0800 Rozebranie stropów drewnianych. Belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 Jednostka: 1 m	124,1000
18. KNR 4-01W 0440-0700 Rozebranie stropów drewnianych. Belki stropowe o przekroju do 300 cm2 (belki podkrokwiowe) Jednostka: 1 m	34,8000
19. KNR 4-04 0404-0200 Rozebranie ścian z okrągłaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych. Ściany zewnętrzne z bali Jednostka: 1 m2	102,3600
Dział nr 1.2. Roboty ziemne	
20. KNR 2-01 0310-0200 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m Jednostka: 100 m3	0,5550
21. KNR 13-12 0216-0100 Zasypanie wykopów i formowanie obwałowań. Zasypanie wykopów - ręcznie Jednostka: 100 m3	0,2932
22. KNR 2-02 1101-0700 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m3	94,7600
Dział nr 1.3. Fundamenty - roboty betonowe	
23. KNR 2-02 0202-0100 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m Jednostka: 1 m3	37,0900
24. KNR 2-02 0204-0400 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5 m3 (pod kominy i schody) Jednostka: 1 m3	6,3000

Opis robót	Ilość robót
25. KNR 2-02W 0242-0201 Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10. II wariant wykonania Jednostka: 1 m3	5,3300
26. KNR 2-02 0290-0601 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny z prętów stalowych okrągłych zębrowanych o średnicy 8-14 mm Jednostka: 1 t	0,4030
27. KNR 2-02W 1101-0100 Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego w bud.mieszk.i użytecz.publicznej. z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m3	18,9520
28. KNR 2-02W 0606-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa Jednostka: 1 m2	189,5200
29. KNR 2-02W 0604-0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fund.betonowych dwiema warst.papy asf.na tekturze izolac.. na lepiku asf.na gorąco - zagrunt.emulsją asfaltową Jednostka: 1 m2	84,0500
30. KNR 2-02 1102-0200 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko Jednostka: 1 m2	189,5200
31. KNR 2-02 1102-0300 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Jednostka: 1 m2	379,0400
32. KNR 2-02 0218-0100 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podłożu Jednostka: 1 m3	4,3700
33. KNR 2-02 0122-0700 Kominy wolno stojące w budynkach. Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe Jednostka: 1 m	6,0000
34. KNR 2-02 0122-0400 Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegieł trójprzewodowe o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 2x2 c Jednostka: 1 m3	2,7600
Dział nr 1.4. Konstrukcje drewniane	
35. KNNR 10 0302-0701 Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, półżłobek lub żłobek i wpust. Ściany i podłogi z bali łączonych na żłobek i wpust. Bale o grubości 100 mm Jednostka: 100 m2	1,9104
36. KNNR 10 0302-0701 Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, półżłobek lub żłobek i wpust. Ściany i podłogi z bali łączonych na żłobek i wpust. Bale o grubości 100 mm (z bali odzyskanych) Jednostka: 100 m2	1,0236

Opis robót	Ilość robót
37. KSNR 10 0302-0401 Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, półżłobek lub żłobek i wpust. Ściany i podłogi z bali łączonych na żłobek i wpust. Bale o grubości 50 mm Jednostka: 100 m ²	0,3240
38. KNR 0-21 4005-0200 Stropy drewniane - belki. Belki stropowe o szerokości do 180mm Jednostka: 1 m	171,7600
39. KNR 0-21 4005-0100 Stropy drewniane - belki. Belki stropowe o szerokości do 160mm Jednostka: 1 m	71,3600
40. KNR 0-21 4001-0800 Konstrukcje szkieletowe - słupy. Słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych o szerokości do 160mm Jednostka: 1 m ²	28,8000
41. KNR 0-21 4005-0100 Stropy drewniane - belki. Belki stropowe o szerokości do 160mm Jednostka: 1 m	13,8000
42. KSNR 2 0402-0102 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały. Murłaty i podwaliny Jednostka: 1 m ³	0,9500
43. KNNR 10 0302-0601 Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, półżłobek lub żłobek i wpust. Ściany i podłogi z bali łączonych na żłobek i wpust. Bale o grubości 75 mm (poddasze) Jednostka: 100 m ²	0,7784
44. KNR 0-21 4001-0200 Konstrukcje szkieletowe - słupy. Słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych o szerokości do 100mm Jednostka: 1 m ²	79,4600
45. KNR 2-02W 1121-0200 Podłogi z desek, bali i kostki drewnianej. Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm (poddasze) Jednostka: 1 m ²	82,8000
46. KNR 2-02W 1034-0600 Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych. Schody drewniane zabiegowe o długości stopnia 1,1 m Jednostka: 1 stopień	28,0000
47. KNR 2-02W 0408-0500 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o dł.ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm ² Jednostka: 1 m ³	3,7730
48. KNR 2-02W 0406-0500 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy górne i płatwie dł.ponad 3m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm ² Jednostka: 1 m ³	1,9400
49. KNR 2-02 0410-0400 Ołaczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie łąt ponad 24 cm Jednostka: 1 m ²	319,7000
Dział nr 1.5. Izolacje	

Opis robót	Ilość robót
50. KNR 13-12 0701-0600 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe oraz z papy i folii polietylenowej. Izolacja z folii polietylenowej Jednostka: 100 m2	4,8310
51. KNR 2-02 0613-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (dach) Jednostka: 1 m2	245,2000
52. KNR 2-02 0613-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (stropy) Jednostka: 1 m2	160,6400
53. KNR 2-02 0613-0500 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje pionowe z filców z wełny mineralnej na sucho Jednostka: 1 m2	413,4400
54. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: 1 m2	160,6400
Dział nr 1.6. Stolarka okienna i drzwiowa	
55. KNR 0-19 1023-0401 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble Jednostka: 1m2	28,9800
56. KNP T.VIII 0116-0503 Parapety z desek - klejone. Parapety o szer.20-40cm - proste, pod szlifow.i lakierow., gr.do 28mm (analogia) Jednostka: 1 m2	2,4000
57. KNR 0-19 1023-0201 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6m2 mocowane na dyble Velux (analogia) Jednostka: 1m2	4,3200
58. KNR 2-02 1017-0200 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60 m2 Jednostka: 1 m2	31,7800
59. KNR 2-02W 1027-0101 Drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe pełne i szklone. Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli do 1,5 m2. malowanie farbą syntetyczną Jednostka: 1 m2	8,6800
Dział nr 1.7. Pokrycie dachu	
60. KNNR 2 0508-0101 Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie; płyty dachowe+folia polietylenowa Jednostka: 100 m2	3,1970
61. KNNR 2 0508-0200 Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie; gąsiorzy owalne Jednostka: 100 m	0,3200

Opis robót	Ilość robót
62. KNR 2-02W 0524-0100 Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm Jednostka: 1 m	47,9000
63. KNR 2-02W 0531-0300 Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 90 mm Jednostka: 1 m	36,4000
Dział nr 1.8. Roboty zewnętrzne	
64. KSNR 2U 1003-0323 Szalówka zewnętrzna z desek (analogia) Jednostka: 1 m2	483,1000
65. KNR 2-02 0129-0200 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m Jednostka: 1 szt	8,0000
66. KNR 2-02W 1035-0400 Balustrady schodowe - drewniane. Poręcze profilowane 60 x 76 mm z drewna liściastego Jednostka: 1 m	21,3000
67. KNR 0-12 1121-0400 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Okładzina z płytek o wymiarach 20x20cm, układanych metodą zwykłą Jednostka: 1 m2	26,6000
Dział nr 1.9. Roboty wykończeniowe wewnętrzne	
68. KNR 2-02 2007-0100 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na ścianach z listew drewnianych Jednostka: 1 m2	377,4400
69. KNR 2-02 2007-0200 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych Jednostka: 1 m2	266,3000
70. KNR 2-02W 2008-0401 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach. na rusztach Jednostka: 1 m2	266,3000
71. KNR 2-02W 2008-0301 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach. na rusztach Jednostka: 1 m2	377,4400
72. KNR 2-02W 0830-0100 Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa - na ścianach z płyt gipsowych Jednostka: 1 m2	643,7400
73. KNR 0-12 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą kombinowaną Jednostka: 1 m2	199,9700

Opis robót	Ilość robót
74. KNR 0-12 0829-0700 Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 20x20cm, układane metodą kombinowaną Jednostka: 1 m2	68,1800
75. KNR K-08 0301-01 Gruntowanie pod farby - akrylową Jednostka: 100 m2	6,4374
76. KSNR 2U 1301-0323 Malowanie tynków wewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą akrylową (analogia) Jednostka: 100 m2	6,4374
77. Kalkulacja własna Wykonanie ogrzewania kominkowego na drewno. Jednostka: kpl	1,0000
Dział nr 1.10. Parkingi i podjazdy	
78. KNR 2-01 0228-0200 Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM) w gruncie kat. III Jednostka: 100 m3	0,2400
79. KNR 2-02 1101-0700 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m3	24,0000
80. KNR 0-11 0317-0100 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 10, podsypka grubości 50mm (kostka w szt.) Jednostka: 1m2	120,0000