

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZYŁĘGŁEGO DO BUDYNKU  
ADRES INWESTYCJI : Dubicze Cerkiewne  
INWESTOR : Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne  
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Jacko upr. bud. 199/69  
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2006r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Listopad 2006r.

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 DROGI I CHODNIKI</b>						
1 d.1	<b>KNNR 6 0101-03</b>	S 16.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (17.0*5.70+37.2*13.0-16.0*1.5) (14.3+6.30)*4.0 (3.9+5.1)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 556.500 82.400 13.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>652.400</b>
2 d.1	<b>KNNR 6 0104-04</b>	S 16.00.00	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm  652.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 652.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>652.400</b>
3 d.1	<b>KNNR 6 0404-01</b>	S 15.00.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (3.90+5.10)*2	m m	 18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4 d.1	<b>KNNR 6 0401-03</b>	S 15.00.00	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 17.0+37.2+7.0+13.0+10.50+6.0+30.0+10.3+6.0+14.3+10.0	m m	 161.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>161.300</b>
5 d.1	<b>KNR 0-11 0317-01</b>	S 16.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (96.9+483.6+82.4)-(27.2*7.0+10.50*13.0+24.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 312.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>312.000</b>
6 d.1	<b>KNR 0-11 0327-01</b>	S 16.00.00	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi 27.20*7.0+10.5*13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 326.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>326.900</b>
7 d.1	<b>KNNR 6 0503-04</b>	S 16.00.00	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 3.90*1.5+5.10*1.5+5.0*0.5+30.0*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>