

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	WIEŚ KRASKOWSZCZYŹNA, NR DOMU: 1, 6, 4,				
1.1	Roboty ziemne				
1	KNR 2-01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1.	0221-01				
1		44.8	m ³	44.800	
				RAZEM	44.800
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1.	0217-01				
1		22.75	m ³	22.750	
				RAZEM	22.750
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
d.1.	0320-01				
1		22.75+13.15	m ³	35.900	
				RAZEM	35.900
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1.	0235-01				
1		44.8-13.15	m ³	31.650	
				RAZEM	31.650
1.2	Roboty montażowe				
5	KNR 2-28	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - osadnik gnilny z tworzyw sztucznych dla oczyszczalni ścieków	kpl.		
d.1.	0706-03				
2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe - pompownia dla oczyszczalni ścieków	szt		
d.1.	1417-02				
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-18	Studzienki rewizyjno-regulacyjne systemowe, plus jedna chłonna	szt		
d.1.	0517-02				
2		3+1	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.1.	0408-01				
2		45.5	m	45.500	
				RAZEM	45.500
9	KNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0203-01				
2		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR 2-28	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m		
d.1.	0703-03				
2		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
1.3	Złoża filtracyjne				
11	KNR 2-28	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez zgrzewanie	m ²		
d.1.	0701-04				
3		114	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
12	KNR 2-28	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie	m ³		
d.1.	0705-01				
3		21	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 2-28	Złoża filtracyjne piaskowe, wykonywane ręcznie	m ³		
d.1.	0705-01				
3		29	m ³	29.000	
				RAZEM	29.000
14	KNR 2-28	Złoża filtracyjne piaskowe, wiórowo drzewne wykonywane ręcznie	m ³		
d.1.	0705-01				
3		3.2+3.6	m ³	6.800	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.800
15	KNR 2-28	Złoża filtracyjne - kora sosnowa, torf, wióry drzewne wykonywane ręcznie	m ³		
d.1.	0705-01				
3		6.8	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
16	KNR 2-28	Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-ko-	szt.		
d.1.	0707-01	rzeniowych			
3		64+72	szt.	136.000	
				RAZEM	136.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MIEJS. KRASKOWSZCZYŻNA NR 1, 6, 4,			
1.1		Roboty elektryczne			
1	KSNR 5	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt		
d.1.	0202-01				
1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1.	0203-01				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KSNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. I-II	m		
d.1.	0602-07				
1		4.5*3	m	13.500	
				RAZEM	13.500
4	KNR 4-03	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.		
d.1.	0905-02				
1		2*3	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1.	0801-01				
1		36.5	m	36.500	
				RAZEM	36.500