

OR. 271.21.2013.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy -

dot.

**postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
"Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce- Koryciski"**

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:

Pytanie

Załączony do SIWZ przedmiar robot w poz. 4 wymaga zasypania wykopów z zagęszczeniem do wskaźnika $J_s = 1,0$. Warunki Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce zezwalają na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i wymagają wymiany gruntu na przepuszczalny.

Czy zamawiający zezwoli na zasypanie wodociągu urobkiem z wykopu czy też w kosztach należy ująć ewentualną wymianę gruntu.

Odpowiedź.

Trasa wodociągu tranzytowego Tofiłowce- Koryciski w przebiega w pasie drogi gminnej i po działkach właścicieli prywatnych. W pas drogi powiatowym będzie wchodzić w końcowej fazie jego budowy(przewiert pod drogą). W związku z powyższym wykop w poboczu drogi powiatowej zostanie wykonany tylko w zakresie niezbędnych do umieszczenia urządzeń do wykonania tego rodzaju prac. Zamawiający zezwala na zasypywanie wykopu wodociągu urobkiem z wykopu bez konieczności wymiany gruntu z zachowaniem wskaźnika zagęszczenia $J_s=1,0$

WÓJT
Leon Małaszewski