

PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Lp.</i>	<i>Podsta- wa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
1		<i>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU- DOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</i>			
1.1		<i>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</i>			
1.1.1		<i>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</i>			
1.1.1.1	<i>KNR 2-01 0119-03</i>	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa drogi w terenie równinnym 1,21230</i>	<i>km km</i>	<i> 1,21</i>	
			<i>RAZEM</i>		<i>1,21</i>
2		<i>CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG</i>			
2.1		<i>D-04.00.00 PODBUDOWY</i>			
2.1.1		<i>D-04.01.01 Korwto wraz z orofilowaniem i zgęszczeniem podoża</i>			
2.1.1.1	<i>KNNR 6 0101-01</i>	<i>Koryta wykonywane mechanicznie g/. 10 cm w grun- cie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników od km 0+000,0 do km 0+162,5 162,5*4,0 od km 0+162,5 do km 0+840,0 677,50*4,6 od km 0+840,0 do km 1+212,3 372,30*4,0</i>	<i>m2 m2 m2 m2</i>	<i> 650,00 3116,50 1489,20</i>	

			RAZEM	5255,70
2.1.2		D-04.02.01 Warstwa odsączająca		
2.1.2.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 677,50*4,6	m2 m2 3116,50	
			RAZEM	3116,50
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE		
2.2.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa		
2.2.1.1	KNNR 6 0202-08	Nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm Krotność = 1,25 1212,3*4,0	m2 m2 4849,20	
			RAZEM	4849,20
2.3		D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE		
2.3.1		D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
2.3.1.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat./-/II 1212,30*0,7 1212,30*0,7	m2 m2 848,61 m2 848,61	
			RAZEM	1697,22