

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OŚWIETLENIE ULICZNE - JAGODNIKI gm.DUBICZE CERKIEWNE					
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2 x 25 mm2 0.140	km przew. km przew.	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych - pomiarowo sterowniczej na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000