

Dubicze Cerkiewne dn. 21.10.2008r.

Wykonawcy
ubiegający się o realizację zamówienia
- wszyscy -

dot. przetargu nieograniczonego na Remont (modernizacja) i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Odpowiadając na Państwa pytania dot. zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu informuję jak niżej:

Pyt.: W przedmiarze robót na Remont oświetlenia ulicznego Gminy Dubicze Cerkiewne poz. 13 jest: "Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kkg – zegar CPA 4.0, stycznik, zabezpieczenie obwodu sterowania – według projektu 27 szt.". Natomiast zarówno w dokumentacji projektowej jak i SIWZ jest 31 szt.. Jaka ilość jest właściwa ?

Odp. : Właściwy obmiar w pozycji 12 i 13 przedmiaru robót dla „remontu oświetlenia ulicznego w Gminie Dubicze Cerkiewne” to 31 szt.. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy

Pyt.: W przedmiarach na: Dowieszenie oświetlenia ulicznego Gminy Dubicze Cerkiewne – w zakresie istniejącej sieci, Nikiforowszczyzna, Wygon i Klakowo brakuje pozycji montażu przewodów do opraw oświetleniowych.

Odp.: W przedmiarze robót dla „Dowieszenia oświetlenia ulicznego Gminy Dubicze Cerkiewne – w zakresie istniejącej sieci Nikiforowszczyzna, Wygon i Klakowo” należy uwzględnić montaż przewodów YDYp 2x2,5 – 5m na oprawę, w wysięgniku – pozycja KNR 5-10 1004-02

Pyt. : W przedmiarze na Dowieszenie oświetlenia ulicznego Gminy Dubicze Cerkiewne – w zakresie istniejącej sieci w poz. 4 jest montaż projektora wąskostrumieniowego. Prosimy o podanie jego parametrów.

Odp.: Poniżej podajemy parametry techniczne projektów wąskostrumieniowych do zastosowania w niniejszym postępowaniu:

– obudowa wykonana z aluminium

- kąt rozsyłu obrotowego symetryczny w granicach od 8 do 20 stopni
- stopień szczelności minimum IP65
- klosz oprawy o odporności minimum IK08

Wójt Gminy
Anatol Pawłowski